Наша бригада монтажников быстро и качественно установит и подключит на объектах Москвы и области печи и камины любого производителя, произведет расчет дымоходов и смонтирует их, а также проведет работы по установке противопожарных экранов и обеспечению безопасной эксплуатации отопительного оборудования.

Опыт монтажников подтвержден большим количеством выполненных работ.

Помимо монтажа отопительного оборудования и дымоходов мы можем также профессионально выполнить внутреннюю отделку помещений бани, сауны, хаммама и скомплектовать качественными материалами и оборудованием по разумным ценам. Вам не придется задумываться, как и что делать. Можете полностью положиться на нас.

Стоимость установки, монтажа печей от 5000 руб. Работы, выполняемые при монтаже печей .

Стоимость установки, монтажа каминов и порталов от 25000 руб. Работы, выполняемые при монтаже каминов
.

Стоимость установки, монтажа дымоходов, газоходов от 12000 руб. Работы, выполняемые при монтаже дымоходов
.

При заказе у нас установки и монтажа печей, каминов, дымоходов, газоходов и каминных порталов - доставка материала и оборудования осуществляется за наш счет.


Для заказа установки и монтажа печей, каминов, каминных порталов и дымоходов

ЗВОНИТЕ: 8 963 611 88 78, 8 926 421 07 19


Варианты монтажа модульных дымоходов из нержавеющей жаростойкой коррозионно-устойчивой стали AISI 430, 439, 304, 321, 316

Установка и монтаж каминов, печей и дымоходов


Автор: Andrey
09.01.2014 10:58 - Обновлено 08.06.2021 19:29




Вариант сборки дымохода по фасаду здания, подключения к печи 90 градусов.


Оголовок
Сэндвич-труба
Fe FLUES
Кронштейн стеновой
Сэндвич-труба
Кронштейн стеновой
Сэндвич-тройник 135°
Сэндвич-труба
Старт-сэндвич
Труба
Сэндвич-колено 135°
Колено 135°
Площадка монтажная
Адаптер М-М
Старт-сэндвич
Отопительный котел
Консоль
Заглушка-конденсатоотвод


Вариант сборки дымохода по фасаду здания, подключения к печи 135 градусов.


Зонт-К с ветрозащитой
Финиш-сэндвич
Крышная разделка
Сэндвич-труба
Сэндвич-труба
Адаптер котла
Бак теплообменник
Шибер


Вариант сборки дымохода внутри здания, прямое подключение к печи.


Зонт-К
Кронштейн стеновой
Финиш-сэндвич
Сэндвич-труба
Кронштейн стеновой
Fe FLUES
Сэндвич-колено 135°
Кронштейн стеновой
Сэндвич-труба
Сэндвич-тройник 135°
Сэндвич-труба
Адаптер стартовый
Сэндвич-труба
Труба
Колено 135°
Площадка монтажная
Отопительный котел
Старт-сэндвич


Варианты выхода дымохода через фасад здания, подключения к печи 135 градусов



Зонт-К
Финиш-сэндвич
Крышная разделка
Сэндвич-труба
Fe FLUES
Площадка монтажная
Опора напольная
Сэндвич-труба
Старт-сэндвич
Тройник-К 135°
Труба
Колено 135°
Труба
Адаптер М-М
Заглушка-конденсатоотвод


Вариант сборки дымохода внутри здания, подключение к печи 135 градусов.


Оголовок
Сэндвич-труба
Крышная разделка
Сэндвич-труба
Старт-сэндвич
Fe FLUES
Труба
Тройник-К 135°
Труба
Труба
Колено 135°
Тройник-К 90°
Адаптер М-М
Отопительный котел
Заглушка внешняя

Варианты сборки дымохода внутри здания, подключение к печи 135 градусов,


Возвышения дымоходов над кровлей
500 мм
< 1500
1500 - 3000
> 3000
Fe FLUES


1500 мм
500 мм
Fe FLUES


Зонт
Юбка
Проход кровли
Хомут
Сэндвич-труба
Потолочно-
проходной узел
Негорючий
утеплитель
Фланец
декоративный
Старт
Шибер
Бак на трубе
Патрубок
котловой